pro clima

MISSION SANIERUNG

pro clima®



Bild: raum für architektur kay künzel + partner, Kay Künzel

Stell Dich der Challenge und werde Teil der pro clima MISSION SANIERUNG

Die Mission: Saniere den Gebäudebestand


2050 soll der Gebäudesektor klimaneutral sein. Dafür ist es zwingend erforderlich, dass Du besonders den Gebäudebestand energetisch sanierst. Denn 85 % aller Gebäude in der Schweiz sind gar nicht, nur sehr schlecht oder falsch gedämmt. Hohe Heizkosten, Bauschäden und Gesundheitsgefahren für Bewohner sind dann oft die Folgen. Ein gewaltiges Auftragspotenzial für Dich als Planer oder Ausführenden.

Stell Dich der Challenge und werde Teil der pro clima MISSION SANIERUNG

Gemäss dem Klima und Innovationsgesetz soll der Gebäudepark bis 2050 Netto Null sein. Dafür sind energetisch erneuerte Gebäude besonders wichtig. Gemäss neusten Zahlen werden die Steildächer alle 70 bis 80 a erneuert. Generell müssen bis 2050 jedes vor 1990 gebaute Dach energetisch erneuert sein. Um diese Ziel zu erreichen muss die Sanierungsrate massiv gesteigert werden.

Die energetische Erneuerungsrate im Gebäudebereich pro Jahr

Die energetische Erneuerungsrate in der Periode 2010 bis 2020



Quelle: BFE, 2024

Der Gebäudepark verbraucht etwa 90 TWh oder rund 40% des Endenergiebedarfs der Schweiz. Rund 70% des Gebäudeenergieverbrauchs entfallen auf die Heizung. Heizöl ist weiterhin der häufigste Energieträger. Es stellt mehr als 30% der Energieversorgung des Gebäudeparks sicher, gefolgt von Erdgas mit einem Anteil von rund 25%.
Quelle: Prognos/TEP Energy/Infras (2020) Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken, i.A. des Bundesamts für Energie BFE

Immobilien. Die grössten Energieverbraucher.



>40%
des gesamten Energieverbrauchs der Schweiz werden vom Gebäudepark verursacht.
Quelle: dasgebaeudeprogramm.ch, 2019

Sanierungsstau in der Schweiz.




1 von 100
Gebäuden in der Schweiz wird pro Jahr energetisch saniert.

Quelle: dasgebaeudeprogramm.ch, 2019

Schliesse Challenges ab und booste Deinen Erfolg


Challenge 1

Dachsanierung mit Überdämmung



Challenge 2

Dachsanierung mit wenig Überdämmung



Challenge 3

Innendämmung



Challenge 4

Serielle Sanierung



Die Sanierungs-Helden: Wähle Deinen Character

Pavel

Zimmerermeister

Superkraft: Schiftet schneller als der Schall



John

Roofer Pro

Superkraft: Beherrscht auch schwierigste Details



Luis

Bauleiter

Superkraft: Hat immer Nerven wie Drahtseile



Julie

Energieberaterin

Superkraft: Kennt alle Förderprogramme auswendig



Sammle Items und Skills

Deine Power-Ups zur erfolgreichen Sanierung



Mehr Informationen unter:

proclima.ch/mission-sanierung

Challenge 1: Dachsanierung mit Überdämmung

Pavel



Zimmerermeister

Superkraft: Schiftet schneller als der Schall

Dein Missionsbriefing

Sanierung eines Zweifamilienhauses
Baujahr 1952
U-Wert Dach 0,70 W/(m²K)


Schwierigkeitsgrad: Profi
- Dachraum bewohnt
- Arbeiten nur von aussen möglich

Belohnung:
- Hitzeschutz +++
- optimierter Energieverbrauch +++
- Wohnwert +++
- Förderung: www.dasgebaeudeprogramm.ch

KOMBISCHULUNG DACH-PRAXIS

ecobau ZERTIFIZIERT

TECHNIK-HOTLINE




Dein Gamechanger: System DASAPLANO 0,01

+ Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung flächig über Sparren und Dämmung
+ Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport
+ Schutz während der Bauphase: geeignet als Bauzeitabdichtung
+ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung
+ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Dein Gameplan

Dachsanierung mit Überdämmung



Dein Goal ...

Perfektes Ergebnis
U-Wert 0,14 W/(m²K)
Verbesserung um das 5-fache

Weitere Infos

findest Du unter:
proclima.ch/mission-sanierung



Challenge 2: Dachsanierung ohne Überdämmung

John

Roofer Pro

Superkraft: Beherrscht auch schwierigste Details




Dein Missionsbriefing

Doppelhaus
Baujahr 1779
Dach ungedämmt. U-Wert 2,38 W/(m²K)

Schwierigkeitsgrad: Hoch
- Denkmalschutz, neue Eindeckung muss in alter Ebene liegen
- Dachraum bewohnt
- Arbeiten nur von aussen möglich

Belohnung:
- Hitzeschutz ++
- optimierter Energieverbrauch ++
- Wohnwert +++
- Förderung: www.dasgebaeudeprogramm.ch



Dein Gamechanger: System DASATOP®

+ Höchste Sicherheit durch Sub-and-Top-Verlegung
+ Schützt Bauteile: feuchtevariabler sd-Wert ermöglicht Verlegung im Gefach und über den Sparren
+ Zeitsparende Verarbeitung: keine Verklebungen am Sparren erforderlich
+ Keine Überdämmung erforderlich
+ Einfach zu verarbeiten: besonders robust durch Vliesverstärkung
+ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt



Dein Gameplan

Dachsanierung mit wenig Überdämmung



Dein Goal ...

Perfektes Ergebnis
U-Wert 0,25 W/(m²K)
Verbesserung um das 9,5-fache

Weitere Infos

findest Du unter:
proclima.ch/mission-sanierung



Challenge 3: Innendämmung

Luis

Bauleiter

Superkraft: Hat immer Nerven wie Drahtseile



Dein Missionsbriefing


Mehrfamilienhaus
Baujahr 1895
Mauerwerk ungedämmt.U-Wert 2,37 W/(m²K)

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten
- Backsteinfassade
- Denkmalgeschützt

Belohnung:
- Erhalt der Ästhetik ++
- Optimierter Energieverbrauch +++
- Wohnwert ++
- Kapitalbedarf --

Dein Gameplan

Innendämmung



Dein Gamechanger: System INTELLO®

+ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
+ Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
+ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
+ Mit allen faserförmigen Matten- und Plattendämmstoffen kombinierbar
+ Einfach zu verarbeiten: dimensionsstabil, kein Spleissen oder Weiterreissen
+ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Dein Goal ...

Perfektes Ergebnis
U-Wert 0.25 W/(m²K)
Verbesserung um das 9,5-fache

Weitere Infos

findest Du unter:
proclima.ch/mission-sanierung



Challenge 4: Serielle Sanierung

Julie

Energieberaterin

Superkraft: Kennt alle Förderprogramme auswendig



Dein Missionsbriefing

Mehrfamilienhaus
Baujahr 1971
Mauerwerk ungedämmt.U-Wert 2,37 W/(m²K)

Schwierigkeitsgrad: Experte
- Wohnungen bewohnt
- Mieter durch Massnahmen möglichst wenig beeinträchtigen

Belohnung:
- Kurze Bauzeit +++
- Keine Mietausfälle +++
- Optimierter Energieverbrauch +++
- Wohnwert ++
- Förderung: www.dasgebaeudeprogramm.ch

Dein Gamechanger: Prefab mit INTELLO und SOLITEX

+ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel durch intelligentes Feuchtemanagement
+ Bestens geeignet für hohen Vorfertigungsgrad: Kurze Bauzeit und Montage bei jeder Witterung
+ Grosse Zufriedenheit seitens Gebäudenutzer

Dein Gameplan

Serielle Sanierung



Dein Goal ...

Perfektes Ergebnis
U-Wert 0.17 W/(m²K)
Verbesserung um das 13.9-fache

Weitere Infos

findest Du unter:
proclima.ch/mission-sanierung



Bild: raum für architektur kay künzel + partner, Kay Künzel

Deine Support-Buddies

Der pro clima Aussendienst

1 Michael Gross
Mobil: 079 632 38 94
michael.gross@proclima.ch



2 Ali Dibrani
Mobil: 079 541 36 03
ali.dibrani@proclima.ch



3 Tobias Lötscher
Mobil: 079 554 81 34
tobias.loetscher@proclima.ch




4 Richard Kurtz
Mobil: 079 884 41 25
richard.kurtz@proclima.ch



Finde Deinen Aussendienst

proclima.ch/de/aussendienst



Das Vertriebs-management

Axel Schmidt
Tel.: 061 511 38 38
Mobil: +49 160 5536 389
axel.schmidt@proclima.ch



Die Anwendungs-technik Gebäudehülle

Philipp Küchler
Tel.: 061 511 38 45
Mobil: 079 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch



Die Technik-Hotline

+41 61 511 38 45
technik@proclima.ch

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9 · 4058 Basel
Tel.: +41 61 511 38 00 · info@proclima.ch · **proclima.ch**

pro clima®

2026-09 DIG-1778